

Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Свердлова в г. Смоленске
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Свердлова в г. Смоленске
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи НВ
Сметная стоимость строительных работ 3 430 824,04 руб.
Средства на оплату труда 93 793,00 руб.
Сметная трудоемкость 1 594,53 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2015г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Ремонт водопроводной линии													
1	ТЕРр68-12-4 И1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) НР (1115 руб.): 104% от ФОТ (1072 руб.) СП (643 руб.): 60% от ФОТ (1072 руб.)	0,1125 0,0783+0,0342	5623,67 1645,05	3978,62 415,97		633	185	448 47		243,35	27,38	
2	ТССЦпг01-01-01- 043 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	20,25	3,52	3,01 0,32		71		61 6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТССЦлг03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	20,25	11,35	11,35		230		230			
4	ТЕРр68-14-1 И1	Разборка поребрика на бетонном основании (с последующим использованием) (100 м) НР (581 руб.): 104% от ФОТ (559 руб.) СП (335 руб.): 60% от ФОТ (559 руб.)	0,21	1367,32 479,87	887,45 92,87		287	101	186 20		68,26	14,33
5	ТЕРр66-3-1 И1	Разборка кирпичной кладки колодцев вручную без очистки кирпича (1 м3 кладки) НР (246 руб.): 74% от ФОТ (333 руб.) СП (167 руб.): 50% от ФОТ (333 руб.)	1,77	40,89 40,89			72	72			6,44	11,4
6	ТССЦлг01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,717	3,52	3,01 0,32		13		11 1			
7	ТССЦлг03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,717	11,35	11,35		42		42			
8	ТЕРр66-26-5 И1	Демонтаж задвижек диаметром 250 мм (1 задвижка) НР (373 руб.): 74% от ФОТ (504 руб.) СП (252 руб.): 50% от ФОТ (504 руб.)	3	143,4 22,99	120,41 13,26		430	69	361 40		3,27	9,81
9	ТЕР22-03-014-07 И1	Демонтаж фланцев диаметром 250 мм (применительно) (1 фланец) (МДС 81-38.2004 п.п.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАГ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (727 руб.): 130% от ФОТ (559 руб.) СП (423 руб.): 89% от ФОТ (559 руб.)	6	106,08 10,88	95,2 9,39		636	65	571 56		1,206	7,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР22-03-001-03 И1	Демонтаж чугунных тройников диаметром 250мм (применительно) (1 т фасонных частей) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (7 руб.): 130% от ФОТ (5 руб.) СП (4 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (5 руб.)	0,009	345,2 142,82	202,38 14,98		3	1	2		20,58	0,19
11	ТЕР01-02-058-06 И1	Шурфление грунта вручную для определения мест прохождения существующих коммуникаций, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (59 руб.): 80% от ФОТ (74 руб.) СП (28 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (74 руб.)	0,014	1124,59 1124,59			16	16			177,1	2,48
12	ТЕР22-06-011-01 И1	Подвешивание, подземных коммуникаций, при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2 (1 м короба) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (294 руб.): 130% от ФОТ (226 руб.) СП (171 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (226 руб.)	4	113,74 10,21	37,16 1,95	66,37	455	41	149 8	265	1,472	5,89
13	ТЕР01-01-014-05 И1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2265 руб.): 95% от ФОТ (2384 руб.) СП (1013 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (2384 руб.)	0,33294	7908,64 228,71	7675,09 1322,08	4,84	2633	76	2555 440	2	36,018	11,99
14	ТССЦпр03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	599,292 332,94*1,8	11,35	11,35		6802		6802			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР01-01-009-23 И1	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, в отвал (под колодцы и под котлованы для ГНБ) (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (92 руб.): 95% от ФОТ (97 руб.) СП (41 руб.): 50% от ФОТ (97 руб.)	0,02716	4632,31 755,35	4632,31 755,35		126		126 21			13
16	ТЕР01-02-057-02 И1	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (85 руб.): 80% от ФОТ (106 руб.) СП (41 руб.): 45% от ФОТ (106 руб.)	0,0204	1124,59 1124,59			23	23			177,1	3,61
17	ТЕР34-02-019-04 И1	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн (1 м) НР (70140 руб.): 100% от ФОТ (70140 руб.) СП (38752 руб.): 65% от ФОТ (70140 руб.)	327	1074,82 2,79	884,98 43,64	187,05	351466	912	289388 14270	61166	0,36	117,72
18	Прайс	Труба ПЭ 100 SDR17 diam. 250мм MAT=1847,0/4,62=399,78 (м)	330,27 327*1,01	399,78		399,78	132035			132035		
19	ТЕР22-01-021-07 И1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм (1 км трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (120 руб.): 130% от ФОТ (92 руб.) СП (70 руб.): 89% от ФОТ (92 руб.)	0,005	344879,44 2924,21	8999,74 1035,44	332955,49	1724	15	45 5	1664	391,46	1,96
20	ТСЦ-507-0605 И1	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 250 мм (10 м)	-0,505	3293,77		3293,77	-1663			-1663		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Прайс	Труба ПЭ 100 SDR17 diam. 250mm MAT=1847,014,62=399,78 (м)	5,05 5*1,01	399,78		399,78	2019			2019		
22	ТЕР22-01-021-02 И1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм (1 км трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (131 руб.): 130% от ФОТ (101 руб.) СП (76 руб.): 89% от ФОТ (101 руб.)	0,01	28943,89 1805,22	3204,65 396,03	23934,02	289	18	32 4	239	238,786	2,39
23	ТСЦ-507-0592 И1	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм (10 м)	-1,01	236,78		236,78	-239			-239		
24	Прайс	Труба ПЭ 100 SDR17 diam. 63mm MAT=117,6814,62=25,47 (м)	10,1 10*1,01	25,47		25,47	257			257		
25	ТЕР22-04-001-01 И1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2577 руб.): 130% от ФОТ (1982 руб.) СП (1499 руб.): 89% от ФОТ (1982 руб.)	0,354	23340,48 869,16	3720,78 342,7	18750,54	8263	308	1317 121	6638	122,245	43,27
26	ТСЦ-101-2536 И1	Люки чугунные тяжелые (шт.)	1	527,37		527,37	527			527		
27	ТСЦ-201-0755 И1	Лестницы для спуска в колодцы (применительно) (т)	0,04058	7477,33		7477,33	303			303		
28	ТСЦ-101-2535 И1	Люки пластиковые (применительно) (шт.)	1	347,25		347,25	347			347		
29	ТЕР46-03-010-02 И1	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (100 отверстий) НР (128 руб.): 110% от ФОТ (116 руб.) СП (69 руб.): 70% от ФОТ (116 руб.)	0,07	1199,21 274,23	924,98 88,82		84	19	65 6		35,43	2,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕР06-01-015-07 И1	Установка гильз в стенки колодцев для пропуска коммуникаций (применительно) (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (204 руб.): 105% от ФОТ (194 руб.) СЛ (107 руб.): 65% от ФОТ (194 руб.)	0,0231	8262,28 1831,66	43,68 2,49	6386,94	191	42	1	148	248,193	5,73
31	ТЕР53-14-1 И1	Заделка гильз цементным раствором (применительно) (10 м трещин) НР (15 руб.): 86% от ФОТ (18 руб.) СЛ (13 руб.): 70% от ФОТ (18 руб.)	0,2198	29,47 19,76		9,71	6	4		2	2,71	0,6
32	ТЕР22-03-006-07 И1	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 250 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1183 руб.): 130% от ФОТ (910 руб.) СЛ (688 руб.): 89% от ФОТ (910 руб.)	4	1643,83 38,32	148,55 11,04	1456,96	6575	153	594 44	5828	5,129	20,52
33	ТСЦ-302-1701 И1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч66р диаметром 250 мм (шт.)	-4	1412,61		1412,61	-5650			-5650		
34	Прайс	Задвижка чугунная с обрезиненным клином диаметром 250 мм МАТ=36540,0/1,18/4,62=6702,62 (шт.)	4	6702,62		6702,62	26810			26810		
35	ТЕР22-03-007-01 И1	Установка крана шарового диаметром: 50 мм (применительно) (1 задвижка (или клапан обратный)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (72 руб.): 130% от ФОТ (55 руб.) СЛ (42 руб.): 89% от ФОТ (55 руб.)	1	762,53 11,86	3,25	747,42	763	12	3	748	1,587	1,59
36	ТСЦ-302-1711 И1	Задвижки клиновые с выдвинутым шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм (шт.)	-1	735,6		735,6	-736			-736		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Прайс	Кран шаровый диаметром 50мм MAT=1052,87/1,18/4,62=193,13 (шт.)	1	193,13		193,13	193			193		
38	ТЕР22-03-002-02 И1	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников (10 фасонных частей) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (73 руб.): 130% от ФОТ (56 руб.) СЛ (42 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (56 руб.)	0,1	888,51 60,17	481,64 63,65	346,7	89	6	48 6	35	8,1535	0,82
39	ТСЦ-507-0880 И1	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм (10 шт.)	-0,1	346,7		346,7	-35			-35		
40	Прайс	Тройник ПЗ 100 SDR17 диаметром 250 мм MAT=14836,68/1,18/4,62=2721,53 (шт.)	1	2721,53		2721,53	2722			2722		
41	ТЕР22-03-001-05 И1	Установка фланцевых адаптеров диаметром 250 мм (применительно) (1 т фасонных частей) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (931 руб.): 130% от ФОТ (716 руб.) СЛ (542 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (716 руб.)	0,0288 0,0144*2	27144,69 3669,97	17481,41 1709,88	5993,31	782	106	503 49	173	406,87	11,72
42	ТСЦ-103-1009 И1	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (т)	-0,0288	5064,08		5064,08	-146			-146		
43	Прайс	Фланцевый адаптер диаметром 250мм MAT=7395,0/1,18/4,62=1356,48 (шт.)	2	1356,48		1356,48	2713			2713		
44	ТЕР22-03-002-01 И1	Установка полиэтиленовых фасонных частей: втулок (10 фасонных частей) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (199 руб.): 130% от ФОТ (153 руб.) СЛ (116 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (153 руб.)	0,4	444,21 40,73	327,03 43,26	76,45	178	16	131 17	31	5,52	2,21
45	ТСЦ-507-0775 И1	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90x75 мм (10 шт.)	-0,4	76,45		76,45	-31			-31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	Прайс	Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 диаметром 250 мм МАТ=2288,0/4,62=495,24 (шт.)	4	495,24		495,24	1981			1981		
47	Прайс	Фланец 1-250А-10 ст.25 МАТ=2085,0/1,18/4,62=382,46 (шт.)	4	382,46		382,46	1530			1530		
48	ТЕР22-03-002-01 И/И	Установка полиэтиленовых фасонных частей: седельных отводов (10 фасонных частей) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (47 руб.); 130% от ФОТ (36 руб.) СП (27 руб.); 89% от ФОТ (36 руб.)	0,1	444,21 40,73	327,03 43,26	76,45	44	4	33 4	7	5,52	0,55
49	ТСЦ-507-0775 И/И	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм (10 шт.)	-0,1	76,45		76,45	-8			-8		
50	Прайс	Седельный отвод 250*63 мм эл. св. МАТ=4694,93/1,18/4,62=861,2 (шт.)	1	861,2		861,2	861			861		
51	ТЕР22-03-002-01 И/И	Установка полиэтиленовых фасонных частей: муфт соединительных (применительно) (10 фасонных частей) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (47 руб.); 130% от ФОТ (36 руб.) СП (27 руб.); 89% от ФОТ (36 руб.)	0,1	444,21 40,73	327,03 43,26	76,45	44	4	33 4	7	5,52	0,55
52	ТСЦ-507-0775 И/И	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм (10 шт.)	-0,1	76,45		76,45	-8			-8		
53	Прайс	Муфта соединительная компрессионная диаметром 50мм МАТ=166,0/4,62=35,93 (шт.)	1	35,93		35,93	36			36		
54	ТЕР22-03-002-01 И/И	Установка полиэтиленовых фасонных частей: заглушек (10 фасонных частей) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (103 руб.); 130% от ФОТ (79 руб.) СП (60 руб.); 89% от ФОТ (79 руб.)	0,2	444,21 40,73	327,03 43,26	76,45	89	8	65 9	16	5,52	1,1


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТСЦ-507-0775 И1	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90x75 мм (10 шт.)	-0,2	76,45		76,45	-15					
56	Прайс	Заглушка ПЭ диаметром 250мм эл.св. MAT=13339,63/1,18/4,62=2446,92 (шт.)	1	2446,92		2446,92	2447			2447		
57	Прайс	Заглушка ПЭ диаметром 63мм эл.св. MAT=795,33/1,18/4,62=145,89 (шт.)	1	145,89		145,89	146			146		
58	ТЕР22-03-002-01 И1	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов (10 фасонных частей) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (300 руб.): 130% от ФОТ (231 руб.) СП (175 руб.): 89% от ФОТ (231 руб.)	0,6	444,21 40,73	327,03 43,26	76,45	267	24	196 26	47	5,52	3,31
59	ТСЦ-507-0775 И1	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90x75 мм (10 шт.)	-0,6	76,45		76,45	-46			-46		
60	Прайс	Отвод на 60гр. ПЭ100 SDR17 диаметром 250 мм MAT=2254,0/4,62=487,88 (шт.)	6	487,88		487,88	2927			2927		
61	ТЕР16-07-005-04 И1	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром 250 мм (применительно) (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1052 руб.): 128% от ФОТ (822 руб.) СП (580 руб.): 83% от ФОТ (822 руб.)	3,27	252,02 54,56	55,64	141,82	824	178	182	464	5,7615	18,84
62	ТЕР22-06-001-07 И1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 250 мм (1 км трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1279 руб.): 130% от ФОТ (984 руб.) СП (744 руб.): 89% от ФОТ (984 руб.)	0,332	1340,44 640,87		699,57	445	213		232	92,345	30,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ТЕР22-06-001-01 И1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 63 мм (1 км трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (30 руб.): 130% от ФОТ (23 руб.) СЛ (17 руб.): 89% от ФОТ (23 руб.)	0,01	480,37 452,53		27,84	5	5			65,205	0,65
64	ТЕР23-01-001-01 И1	Обратная засыпка траншей вручную: песком (применительно) (10 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1015 руб.): 130% от ФОТ (781 руб.) СЛ (591 руб.): 89% от ФОТ (781 руб.)	2,057	680,16 78	39,29 4,33	562,87	1399	160	81 9	1158	11,73	24,13
65	ТЕР27-04-001-01 И1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6024 руб.): 142% от ФОТ (4242 руб.) СЛ (3425 руб.): 95% от ФОТ (4242 руб.)	2,7325	2805,01 117,86	2675,85 218,26	11,3	7665	322	7312 596	31	18,078	49,4
66	ТСЦ-408-0123 И1	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе (м3)	300,575 273,25*1,1	51,17		51,17	15380			15380		
67	ТЕР27-04-001-04 И1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (939 руб.): 142% от ФОТ (661 руб.) СЛ (534 руб.): 95% от ФОТ (661 руб.)	0,2705	4369,42 183,05	4170,55 345,05	15,82	1182	50	1128 93	4	27,8185	7,52
68	ТСЦ-408-0358 И1	Щебень из пористых горных пород, фракция 20-40 мм (м3)	34,083 27,05*1,26	62,74		62,74	2138			2138		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	ТЕР01-02-061-01 И1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (48 руб.): 80% от ФОТ (60 руб.) СЛ (23 руб.): 45% от ФОТ (60 руб.)	0,0204	620,83 620,83			13		13		101,775	2,08
70	ТЕР01-01-033-01 И1	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (13 руб.): 95% от ФОТ (14 руб.) СЛ (6 руб.): 50% от ФОТ (14 руб.)	0,02716	580,93 580,93 125,98			16		16 3			
71	ТЕР27-02-010-02 И1	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (ранее демонтированных) (100 м бортового камня) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (939 руб.): 142% от ФОТ (591 руб.) СЛ (477 руб.): 95% от ФОТ (591 руб.)	0,21	4125,64 601,94	99,31 11,28	3424,39	866	126	21 2	719	87,492	18,37
72	ТЕРр68-15-2 И1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2 (100 м2) НР (1610 руб.): 104% от ФОТ (1548 руб.) СЛ (929 руб.): 60% от ФОТ (1548 руб.)	0,6842	6185,58 421,15	568,4 68,1	5196,03	4232	288	389 47	3555	62,3	42,63
73	ТЕРр68-15-4 И1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 25 м2 (100 м2) НР (3329 руб.): 104% от ФОТ (3201 руб.) СЛ (1921 руб.): 60% от ФОТ (3201 руб.)	1,119	8451,51 540,12	690,67 79,41	7220,72	9457	604	773 89	8080	79,9	89,41
Итого по разделу 1 Ремонт водопроводной линии							2907478					594,53
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							596225	4259	313900 16043	278054		594,53
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 2 квартал 2015г. Водопровод, полиэтилен ОЗП=4,62; ЭМ=4,62; ЗПМ=4,62; МАТ=4,62)							2754517	19675	1450220 74118	1284610		594,53
Накладные расходы							98290					
Сметная прибыль							54671					

Генд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по смете:												
Итого							2907478					594,53
В том числе:												
Материалы							1284610					
Машины и механизмы							1450220					
ФОТ							93793					
Накладные расходы							98290					
Сметная прибыль							54671					
НДС 18%							523346,04					
ВСЕГО по смете							3430824,04					594,53

Составил: ведущий инженер-сметчик  Долгалёва Т.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник ОКС  Шекмар Е.С.
(должность, подпись, расшифровка)